

## Hegn omkring gadekærspladsen

**Forslagsstiller:** Arnth Rytter, mobil 24 23 65 50

### Beskrivelse:

Udføres i tæt lighed med det gamle hegn.

Placeres ca. 60 cm fra asfalkant (mulighed for undvigemanøvre)

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal endestykker monteres med 45 grader bøjning og rør føres 25 cm i jorden.

### Materialer og pris:

Materialer 15 cementstolper 13x13 cm x150 a` 367	5505 kr	4500
Transport + moms ( se tilbud)	3420 kr	1500
40 m galvan. Jernrør a ca. 60 kr.	2400 kr	
Rørbærer og div fittings	1000 kr	
Maling	300 kr	
Leje af værktøj	<u>1500 kr</u>	
I alt	<b>14125 kr.</b>	<b>11200</b>

### Alternativ: **Stolper i 12 x12 cm Robinitræ**

Det er en forudsætning at der kan findes frivillig arbejdskraft til montering.